


PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE VI

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY F-F




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Warstwa ścierdlina z betonowej kostki brukowej prostokątnej beztałowej, kolor szary o gr. 8cm
Podsyypka cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25cm
Warstwa mrozoodchronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o gr. 22cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Warstwa ścierdna z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, kolor grawitowy o gr. 8cm
Podsyypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



inwestycja:			
PROJEKT I PRZEBUDOWA TERENU UTMERZONEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI			
inwestor:			
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI Jaworzna 93 26-065 Piekoszów			
projektant:			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
adres inwestycji:		firma:	
gmina Piekoszów		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
działki ewidencyjne:		data:	
544/2 obręb 0004 Jaworzna		2021-02	
tytuł rysunku:		skala:	
PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE VI		1:50	
		nr rysunku:	
		PBW-D-02.6	
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjalsność:	
		podpis:	
projektował:			
mgr inż. Mariusz POBOCHA		SMW/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:			
-		-	
sprawdził:			
mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA		SMW/0102/PBD/18 / drogowo	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			