

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni

Zamówienie, którego wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł. – art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019)

#### 1. Zamawiający:

**Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni**  
**Jaworznia 93**  
**26-065 Piekoszów**  
**tel/fax 41 306 10 71 lub 785-555-447**  
**NIP: 959-19-49-225**  
**REGON: 001166056**

#### 2. Przedmiotem zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni” w zakresie, w który wchodzi:

1. Remont szkolnych korytarzy (parter i piętro).
2. Remont klatki schodowej wraz z wejściem.
3. Remont dwóch sal lekcyjnych.

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

##### 1. Remont korytarza na parterze

##### Zakres prac:

##### I. Podłoga

Lp.	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m2) lub mb
1	Demontaż cokołów lastrykowych	90 mb
2	Gruntowanie podłoża gruntem dwuskładnikowym szczepnym	120 m2
3	Wykonanie wylewki samopoziomującej	120 m2
4	Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET o grubości min. 2 mm – należy przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcie cokołów na 10cm	127 m2
5	Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET o grubości min. 2 mm – należy przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcie cokołów na 10cm	40m2

## 2. Remont korytarza na I piętrze

Zakres prac:

### I. Podłoga

Lp.	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) lub mb
1	Demontaż cokołów lastrykowych	70 mb
2	Gruntowanie podłoża gruntem dwuskładnikowym szczepnym	130 m <sup>2</sup>
3	Wykonanie wylewki samopoziomującej	130 m <sup>2</sup>
4	Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET o grubości min. 2 mm – należy przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcie cokołów na wysokość 10cm	136 m <sup>2</sup>
5	Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET o grubości min. 2 mm – należy przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcie cokołów na 10cm	21m <sup>2</sup>

### II. Ściany i sufity

Lp	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) lub mb
1	Zmycie i zeskrabanie odpadających powłok malarskich	360 m <sup>2</sup>
2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	komplet
3	Naprawy pęknięć ścian, wklejenie taśm zbrojnych	komplet
4	Gruntowanie ścian i sufitów	360 m <sup>2</sup>
6	Szpachlowanie trzykrotne ścian i sufitów wraz ze szlifowaniem	360 m <sup>2</sup>
7	Gruntowanie pod malowanie farbą gruntującą	360 m <sup>2</sup>
8	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi	360 m <sup>2</sup>
9	Malowanie lamperii lakierem lamperyjnym	100 m <sup>2</sup>
10	Mycie i sprząatanie	komplet

### III. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Lp.	Zaplanowane czynności	Szt.
1	Demontaż istniejących drzwi	12
2	Zakup i montaż nowych drzwi 90	7
3	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych 90	1
4	Zakup i montaż drzwi EI 30 90	2
5	Zakup i montaż drzwi do łazienek 70	2
6	Montaż listew maskujących przy futrynach	12

Uwaga: kolor drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym.

## 3. Remont klatki schodowej wraz z wejściem do budynku.

Zakres prac:

## I. Podłoga

Lp.	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m2) lub mb
1	Demontaż cokołów lastrykowych	80 mb
2	Gruntowanie podłoża gruntem dwuskładnikowym szczepnym	80 m2
3	Wyłożenie podłóg płytkami typu gres – powierzchnie płaskie	38 m2
4	Wyłożenie podłóg płytkami typu gres – powierzchnie schodów	38 m2
5	Ułożenie cokołu terakotowego	80 mb

## II. Ściany i sufity

Lp.	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m2) lub mb
1	Zmycie i zeskrabanie odpadających powłok malarskich	260 m2
2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	komplet
3	Naprawy pęknięć ścian, wklejenie taśm zbrojnych	komplet
4	Gruntowanie ścian i sufitów	260 m2
6	Szpachlowanie trzykrotne ścian i sufitów wraz ze szlifowaniem	260 m2
7	Gruntowanie pod malowanie farbą gruntującą	260 m2
8	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi	260 m2
9	Malowanie lamperii lakierem lamperyjnym	80 m2
10	Mycie i sprzątnięcie	komplet

### 4. Remont dwóch sal lekcyjnych i korytarza na najwyższej kondygnacji.

#### Zakres prac:

## I. Podłoga

Lp.	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m2) lub mb
1	Zerwanie obecnej wykładziny typu TARKET	104 m2
2	Demontaż listew przypodłogowych	77 mb
3	Remont podłoża: wymiana na płyty OSB o grubości 18mm	104 m2
4	Szpachlowanie łączeń płyt OSB	104 m2
5	Wyłożenie nowej wykładziny typu TARKET o grubości min. 2 mm – należy przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcie cokołów na wysokość 10cm	112 m2

## II. Ściany i sufity

Lp	Zaplanowane czynności	Powierzchnia (m2) lub mb
1	Zmycie i zeszkobanie odpadających powłok malarskich	350 m2
2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	komplet
3	Naprawy pęknięć ścian, wklejenie taśm zbrojnych	komplet
4	Licowanie ściany płytą GK	30 m2
5	Gruntowanie ścian i sufitów	350 m2
6	Szpachlowanie trzykrotne ścian i sufitów wraz ze szlifowaniem	350 m2
7	Gruntowanie pod malowanie farbą gruntującą	350 m2
8	Malowanie dwukrotną farbami lateksowymi	350 m2
9	Malowanie lamperii lakierem lamperyjnym	110 m2
10	Mycie i sprząatanie	komplet

**UWAGA!!!** Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac objętych zadaniem. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

**1. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia do 20 sierpnia 2021r.

**2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena:**

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)

**3. Sposób wynagrodzenia oraz płatność na przedmiot zamówienia:**

1. Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia.
3. Termin zapłaty faktury: 30 dni od daty przedłożenia do zamówienia.

**4. Osoby upoważnione do kontaktu:**

ZPO w Jaworzni – Małgorzata Czekał tel. 785 – 555 – 447 lub 781-947-273

**5. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [zpo.jaworzni@piekoszow.pl](mailto:zpo.jaworzni@piekoszow.pl) lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem**

**Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni**

na adres: Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni, Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów w nieprzekraczalnym terminie do **14 maja 2021r.** do godz. **12.00** – decyduje data wpływu do siedziby ZPO w Jaworzni. **Otwarcie ofert 14.05.2021r godz. 12.30.**

6. Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy po zabezpieczeniu środków finansowych.
7. Zamawiający dopuszcza unieważnienie zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Szczegółowy formularz cenowy – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek Oświatowych  
w Jaworzni  
*M. Czekaj*  
mgr **Małgorzata Czekaj**